

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 232098 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

a

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

Mgr. Matej Sliška, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

SPSRSKBA

Prijemca dotácie:

so sídlom:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN Dotačného účtu:

SWIFT:

Obec Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod
Ďumbierom

00 3136 37

Ing. Roman Švantner, starosta obce

Prima Banka Slovensko, a.s

SK45 5600 0000 0020 0253 1007

KOMASK2X

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 18.12.2023 Zmluvu č. 232098 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.12.2023.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasť:
 - a) **Príloha č. 1** Dodatku
 - b) **Príloha č. 3** Dodatku

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b) uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.



III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

V Mýte pod Ďumbierom, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Mýto pod Ďumbierom
v zastúpení Ing. Roman Švantner,
starosta obce

.....
Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Matej Sliška,
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023

Číslo Zmluvy: 232098 08U05

Účel Dotácie ¹	Financovanie Uzavreté stojiská pre kontajnery na zber komunálneho odpadu
Oblasť	Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára ²	§ 4 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 7
Rozhodnutie ministra ³	č.: 90640/2023 zo dňa 01.12.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra ⁴	200 000,00 EUR (dvestotísíc eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 31.08.2024
Interval Čerpania	01.01.2023 – 31.10.2024
Doba udržateľnosti	5 roky
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska ⁵	maximálne 2x za oprávnené obdobie
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy ⁶	29.02.2024
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒

¹ Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy

² Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

³ Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy

⁴ Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy

⁵ Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy

⁶ Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

Finančná oprava pred použitím dotácie ⁷	
Finančná oprava po použití dotácie ⁸	

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Brezno
Obec	Mýto pod Ďumbierom
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	Technické riešenie stojiska: vybudovanie 6 uzamykateľných identických stojísk pre integráciu 8 kontajnerov/stojisko. Stojiská č. 1 až 4 sú umiestnené samostatne, stojiská č. 5 a 6 sú osadené blízko seba. Stojiská budú murované z betónových tvárnic Premac DT hr. 250 mm, strešnú konštrukciu tvorí pultová strecha s drevenými krokvmi prekrytá hladkým falcovaným plechom Lindab titánovošedej farby. Povrchová úprava stien bude obkladom z umelého kameňa sivej farby, vstup do prístreškov bude prostredníctvom dvoch dvojkridlových brán s výplňou z perforovaných dekoratívnych dizajnových plechov. Priestor nad bránami je kvôli ventilácii vnútorného priestoru prístreškov navrhnutý s výplňou sieťovinou KARI s otvormi max. 5 cm. Práce HSV - ZEMNÉ PRÁCE - ZÁKLADY - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
---------------	--

⁷ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP

⁸ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

	- POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - PRESUNY HMÔT Práce PSV - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE - OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA - NÁTERY
--	--

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Územné rozhodnutie a stavebné povolenie povoľujúce stavbu: „Uzavreté stojiská pre kontajnery na zber komunálneho odpadu“
Vydané dňa	03.04.2023
Číslo	SP-63/23, Ca
Stavebný úrad	Obec Bystrá – stavebný úrad
Nadobudnutie právoplatnosti	09.05.2023

Projektová dokumentácia

Názov	Stojiská pre kontajnery na odpad
Číslo	152-06-22
Dátum vypracovania	09/2022
Zhotoviteľ	Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, PROX s.r.o., Podkonice 200, 976 41 Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno	AGRICOLO s.r.o.
Sídlo	Dlhá 426/3, Prievidza 971 01
IČO	36 618 438
Zápis	Obchodný register okr. súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo: 24849/S
Údaje o Dodávateľskej zmluve ⁹	Zmluva o dielo č. 203/2024 uzatvorená dňa 21.02.2024, zverejnená v CRZ dňa 22.02.2024 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/8964690/)

⁹ Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Položkový rozpočet stavby

Názov projektu: Uzavreté stojiská pre kontajnery na zber komunálneho odpadu																																																																																																																			
Kód projektu: 232098				Miesto:																																																																																																															
Prijímateľ: Obec Mýto pod Ďumbierom				Ks:																																																																																																															
Zákazka: R2022-107		Spracoval:		Dňa	24.1.2024																																																																																																														
Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
Projektant: PROX - Ing.Bobák																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza																																																																																																																			
IČO: 36618438			DIČ: 2021723957																																																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">A</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th colspan="2">B</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td>70920</td><td>1391,99</td><td>72311,99</td><td>7</td><td>Ostatné náklady stavby 0</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>56 339,28</td><td>10 905,00</td><td>67 244,28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8</td><td>Kompletačná činnosť 0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9</td><td>HZS 0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>139 556,27</td><td>10</td><td>Spolu 0,00</td></tr><tr><td colspan="4">C VRN</td><td colspan="2">D VRN</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="3">Zariadenie staveniska</td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="3">Sťažené výrobné podmienky</td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">Prevádzkové vplyvy</td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="3"></td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="3"></td><td></td><td>20</td><td>Spolu 0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">E Celkové náklady</td></tr><tr><td>21 Súčet riadkov 5,10,15,20</td><td>139 556,27</td></tr><tr><td>22 DPH 20% z 139 556,27</td><td>27 911,25</td></tr><tr><td>23 DPH 0% z 0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24 Spolu v EUR</td><td>167 467,52</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV	70920	1391,99	72311,99	7	Ostatné náklady stavby 0	2	PSV	56 339,28	10 905,00	67 244,28			3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00	4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00	5	VN	0,00	0,00	0,00			6	Spolu			139 556,27	10	Spolu 0,00	C VRN				D VRN		11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00	13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00	14					19		15					20	Spolu 0,00	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		21 Súčet riadkov 5,10,15,20	139 556,27	22 DPH 20% z 139 556,27	27 911,25	23 DPH 0% z 0,00	0,00	24 Spolu v EUR	167 467,52	F					
A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																														
1	HSV	70920	1391,99	72311,99	7	Ostatné náklady stavby 0																																																																																																													
2	PSV	56 339,28	10 905,00	67 244,28																																																																																																															
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00																																																																																																													
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00																																																																																																													
5	VN	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
6	Spolu			139 556,27	10	Spolu 0,00																																																																																																													
C VRN				D VRN																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00																																																																																																													
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00																																																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00																																																																																																													
14					19																																																																																																														
15					20	Spolu 0,00																																																																																																													
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																															
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	139 556,27																																																																																																														
				22 DPH 20% z 139 556,27	27 911,25																																																																																																														
				23 DPH 0% z 0,00	0,00																																																																																																														
				24 Spolu v EUR	167 467,52																																																																																																														
F																																																																																																																			
Odberateľ			Dodávateľ																																																																																																																

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	úpl. náklady €	Cena
SO 01 Stojisko č.1	22 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 938,35
SO 02 Stojisko č.2	22 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,49
SO 03 Stojisko č.3	22 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975,74
SO 04 Stojisko č.4	24 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347,90
Stojisko č.5+č.6						47 168,79
SO 33924 SO 05 Stojisko č.5	23 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 299,09
SO 33931 SO 06 Stojisko č.6	23 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,70
Celkom bez DPH	139 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	139 556,27
DPH 20% z	139 556,27					27 911,25
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						167 467,52

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 01 Stojisko č.1	Miesto:
	Ks:
Zákazka: R2022-107	Spracoval: Dňa 24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom
IČO: DIČ:
Projektant: PROX - Ing.Bobák
IČO: DIČ:
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza
IČO: 36618438 DIČ: 2021723957

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	10994,56	178,78	11173,34	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	9 751,35	2 013,66	11 765,01			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			22 938,35	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22 938,35
					22	DPH 20% z 22 938,35	4 587,67
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	27 526,02
					F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 01 Stojisko č.1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 200,91	0,00	1 200,91	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 006,57	0,00	1 006,57	15,2200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 366,55	0,00	2 366,55	15,8700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 908,61	0,00	2 908,61	22,8400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 457,76	178,78	2 636,54	9,4400	0,0000
PRESUNY HMÔT	405,29	0,00	405,29	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 994,56	178,78	11 173,34	67,6700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	137,82	311,62	449,44	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONSTRU	15,12	21,13	36,25	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	2 036,15	1 334,68	3 370,83	0,9900	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	9 751,35	2 013,66	11 765,01	1,6900	0,0000
Celkom v EUR	20 745,91	2 192,44	22 938,35	69,3600	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom	Spracoval:
Projektant: PROX - Ing.Bobák	Ks:
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza	Dátum: 24.1.2024
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad	
Objekt SO 01 Stojisko č.1	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	9,761	17,19		167,79		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		8.50*3.0*0.15			3,825						
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3		m3	14,498	10,59		153,53		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		8.50*3.0*0.25			6,375						
		"odvod.rigol									
		8.10*0.60*0.45			2,187						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	14,498	1,10		15,95		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,504	13,70		6,90		0	
		0.60*0.60*1.40			0,504						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,504	1,53		0,77		0	
6	132301201	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	6,160	34,73		213,94		0	
		(3.25*2+7.50)*0.40*1.10			6,160						
7	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	6,160	28,05		172,79		0	
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	30,923	0,76		23,50		0	
		"ornica									
		9.761			9,761						
		"odkop, rýhy, jama									
		14.498+0.504+6.16			21,162						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	30,923	3,97		122,76		0	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	27,203	0,43		11,70		0	
		"výkop celkom									
		30.923			30,923						
		"úprava plochy									
		-12.40*0.30			- 3,720						
11	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	27,203	8,00		217,62		0	
12	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	3,720	2,93		10,90		0	
		"úprava okolia									
		12.40*0.30			3,720						
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	34,400	0,38		13,07		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		12.0			12,000						
14	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	12,400	5,34		66,22		0	
		"spevn.plocha									
		8.50*0.80			6,800						
		(3.50*0.80)*2			5,600						
15	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	12,400	0,28		3,47	0,000	0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 200,91	0,00	1 200,91		0,000	0
	2	ZÁKLADY									
16	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	6,412	136,23		873,51	2,193	14,062	
		"do výkopu									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.90*1.05			5,292						
		"do debnenia									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.20			1,120						
17	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,700	9,28		52,90	0,001	0,004	
		(3.175*4+7.50*2+0.40*2)*0.20			5,700						
18	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,700	1,31		7,47		0	
19	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,524	136,10		71,29	2,193	1,149	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*1.10)*1.05			0,416						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
20	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,108	10,04		1,08	0,004	0	
		(0.30*2*0.60)*0.30			0,108						
21	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,108	2,95		0,32		0	
	2	ZÁKLADY				1 006,57	0,00	1 006,57		15,220	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
22	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	7,875	219,23		1 726,44	1,956	15,407	
		(7.50*2.25*0.25)			4,219						
		(3.25*2.25*0.25)*2			3,656						
23	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,460	1 300,11		597,52	1,002	0,461	
		(7.875+0.188)*0.057			0,460						
24	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 366,55	0,00	2 366,55		15,870	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
26	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						
27	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	6,480	4,45		28,84	0,162	1,049	
		(7.50+0.30*2)*0.80			6,480						
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				648,87	0,00	648,87		4,300	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
30	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
31	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	69,325	9,40		651,66	0,002	0,136	
		"vonk. plocha									
		37.20			37,200						
		"vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
33	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm		m3	1,120	160,38		179,63	2,213	2,479	
		"P1									
		22.40*0.05			1,120						
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	4,128	156,87		647,56	2,213	9,136	
		"P1									
		22.40*0.12			2,688						
		"ozn.C-sp.plocha									
		12.0*0.12			1,440						
35	631319151	Příplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm		m3	3,235	20,23		65,44		0	
36	631319163	Příplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)		m3	1,440	12,40		17,86	0,020	0,029	
		12.0*0.12			1,440						
37	631319173	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3	1,440	3,07		4,42		0	
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
40	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t	0,107	1 726,91		184,43	1,203	0,128	
		(12.0*3.56*1.25)*2/1000			0,107						
41	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	1,800	69,56		125,21	1,837	3,307	
		"ozn.C-sp.pl-									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		12.0*0.15			1,800						
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	3,975	59,95		238,29	1,837	7,302	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.10)			2,175						
		"ozn.C-sp.pl.									
		12.0*0.15			1,800						
43	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 908,61	0,00	2 908,61		22,840	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
44	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
45	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	71,500	4,20		300,30	0,006	0,442	
		"vonk. obvody									
		(3.50+7.50)*3.25*2			71,500						
46	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	34,400	1,95		67,08	0,000	0,002	
		22.40+12.0			34,400						
47	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m	11,000	12,45		136,95	0,164	1,804	
		"ozn.D									
		11.0			11,000						
48	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3	0,550	137,85		75,82	2,201	1,211	
		(11.0*0.20*0.25)			0,550						
49	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,100	11,97		96,96	0,159	1,289	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*2			8,100						
50	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
51	592036040601	PREMAC Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá		KUS	11,110		7,50	83,33	0,065	0,722	
		11.0*1.01			11,110						
52	5922757000	Žlabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	27,270		3,50	95,45	0,144	3,927	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		27.0*1.01			27,270						
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 457,76	178,78	2 636,54		9,440	0
	99	PRESUNY HMÔT									
53	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m		t	67,661	5,99		405,29		0	
	99	PRESUNY HMÔT				405,29	0,00	405,29		0,000	0
		Práce HSV				10 994,56	178,78	11 173,34		67,670	0
		Práce PSV									
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									
54	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	26,250	0,20		5,25		0	
		7.50*3.50			26,250						
55	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	5,075	0,24		1,22		0	
		(7.50+3.50*2)*0.35			5,075						
56	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	26,250	4,03		105,79	0,001	0,014	
57	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	5,075	4,33		21,97	0,001	0,003	
58	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
59	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	36,278		1,09	39,54		0	
		(26.25*1.15+5.075*1.20)			36,278						
60	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	36,278		7,50	272,08		0	
		26.25*1.15+5.075*1.20			36,278						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				137,82	311,62	449,44		0,020	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
61	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmí		m2	5,075	2,77		14,06	0,000	0,002	
62	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
63	283029070101	FATRA Nopová fólia TECHNODREN 2010 S1, v=20mm, 0,7 / 1,28x10m, BAL: 12,85 m2		M2	6,090		3,47	21,13		0	
		5.075*1.20			6,090						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				15,12	21,13	36,25		0,000	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
64	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
65	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.			8,000						
66	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
67	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
68	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
69	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	
		0.989/1.10			0,899						
70	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
71	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
72	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
73	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
74	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
75	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
76	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
77	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLIN - dodáv, montáž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									
		4.30*7.50*1.25			40,313						
78	764322217	Separačná vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
79	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	
80	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
		2			2,000						
81	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
82	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a.b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
83	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	37,200	54,68		2 034,10	0,027	0,992	
		"S									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 01 Stojisko č.1

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(2.20*0.25)*2			1,100						
		"J									
		7.50*2.55			19,125						
		"V									
		3.50*(2.55+2.40)/2			8,663						
		"Z									
		3.50*(2.20+2.55)/2			8,313						
84	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
85	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	39,060		34,17	1 334,68		0	
		37.20*1.05			39,060						
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				2 036,15	1 334,68	3 370,83		0,990	0
	783	NÁTERY									
86	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
87	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						
88	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
89	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
90	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
	783	NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				9 751,35	2 013,66	11 765,01		1,690	0
		Celkom v EUR				20 745,91	2 192,44	22 938,35		69,360	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 02 Stojisko č.2

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-107

Spracoval:

Dňa

24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438

DIČ: 2021723957

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	10261,5	98,98	10360,48	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	9 751,35	2 013,66	11 765,01			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			22 125,49	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22 125,49
					22	DPH 20% z 22 125,49	4 425,10
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	26 550,59
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 02 Stojisko č.2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	996,34	0,00	996,34	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 006,57	0,00	1 006,57	15,2200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 366,55	0,00	2 366,55	15,8700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	649,93	0,00	649,93	4,3400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 648,68	0,00	2 648,68	18,4600	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 235,32	98,98	2 334,30	5,9000	0,0000
PRESUNY HMÔT	358,11	0,00	358,11	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 261,50	98,98	10 360,48	59,7900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	137,82	311,62	449,44	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	15,12	21,13	36,25	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	2 036,15	1 334,68	3 370,83	0,9900	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	9 751,35	2 013,66	11 765,01	1,6900	0,0000
Celkom v EUR	20 012,85	2 112,64	22 125,49	61,4800	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom	Spracoval:
Projektant: PROX - Ing.Bobák	Ks:
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza	Dátum: 24.1.2024
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad	
Objekt SO 02 Stojisko č.2	

Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	9,761	17,19		167,79		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		8.50*3.0*0.15			3,825						
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3		m3	14,498	10,59		153,53		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		8.50*3.0*0.25			6,375						
		"odvod.rigol									
		8.10*0.60*0.45			2,187						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	14,498	1,10		15,95		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,504	13,70		6,90		0	
		0.60*0.60*1.40			0,504						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,504	1,53		0,77		0	
6	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	6,160	28,05		172,79		0	
7	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	6,160	1,94		11,95		0	
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	30,923	0,76		23,50		0	
		"ornica									
		9.761			9,761						
		"odkop, rýhy, jama									
		14.498+0.504+6.16			21,162						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	30,923	3,97		122,76		0	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	27,203	0,43		11,70		0	
		"výkop celkom									
		30.923			30,923						
		"úprava plochy									
		-12.40*0.30			- 3,720						
11	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	27,203	8,00		217,62		0	
12	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	3,720	2,93		10,90		0	
		"úprava okolia									
		12.40*0.30			3,720						
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	27,600	0,38		10,49		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		5.20			5,200						
14	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	12,400	5,34		66,22		0	
		"rozš.odkop									
		8.50*0.80			6,800						
		(3.50*0.80)*2			5,600						
15	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	12,400	0,28		3,47	0,000	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				996,34	0,00	996,34		0,000	0
2		ZÁKLADY									
16	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	6,412	136,23		873,51	2,193	14,062	
		"do výkopu									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.90*1.05			5,292						
		"do debnenia									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.20			1,120						
17	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,700	9,28		52,90	0,001	0,004	
		(3.175*4+7.50*2+0.40*2)*0.20			5,700						
18	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,700	1,31		7,47		0	
19	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,524	136,10		71,29	2,193	1,149	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*1.10)*1.05			0,416						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
20	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,108	10,04		1,08	0,004	0	
		(0.30*2*0.60)*0.30			0,108						
21	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,108	2,95		0,32		0	
	2	ZÁKLADY				1 006,57	0,00	1 006,57		15,220	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
22	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	7,875	219,23		1 726,44	1,956	15,407	
		(7.50*2.25*0.25)			4,219						
		(3.25*2.25*0.25)*2			3,656						
23	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,460	1 300,11		597,52	1,002	0,461	
		(7.875+0.188)*0.057			0,460						
24	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 366,55	0,00	2 366,55		15,870	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
26	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						
27	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	6,720	4,45		29,90	0,162	1,088	
		(7.50+0.30*3)*0.80			6,720						
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				649,93	0,00	649,93		4,340	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
30	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
31	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	69,325	9,40		651,66	0,002	0,136	
		"vonk. plocha									
		37.20			37,200						
		"vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
33	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm		m3	1,120	160,38		179,63	2,213	2,479	
		"P1									
		22.40*0.05			1,120						
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	3,886	156,87		609,65	2,213	8,601	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.15)			3,262						
		"ozn.C-sp.plocha									
		5.20*0.12			0,624						
35	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm		m3	3,886	20,23		78,61		0	
36	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)		m3	0,624	12,40		7,74	0,020	0,012	
		5.20*0.12			0,624						
37	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3	5,200	3,07		15,96		0	
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
40	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t	0,046	1 726,91		79,92	1,203	0,056	
		(5.20*3.56*1.25)/1000*2			0,046						
41	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	0,780	69,56		54,26	1,837	1,433	
		"ozn.C-sp.pl-									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		5.20*0.15			0,780						
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	2,955	59,95		177,14	1,837	5,428	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.10)			2,175						
		"ozn. C-sp.pl.									
		5.20*0.15			0,780						
43	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 648,68	0,00	2 648,68		18,460	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
44	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
45	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	71,500	4,20		300,30	0,006	0,442	
		"vonk. obvody									
		(3.50+7.50)*3.25*2			71,500						
46	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	27,600	1,95		53,82	0,000	0,001	
		22.40+5.20			27,600						
47	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,400	11,97		100,55	0,159	1,336	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*3			8,400						
48	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
49	5922757000	Žľabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	28,280		3,50	98,98	0,144	4,072	
		28.0*1.01			28,280						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 235,32	98,98	2 334,30		5,900	0
99		PRESUNY HMÔT									
50	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m		t	59,784	5,99		358,11		0	
99		PRESUNY HMÔT				358,11	0,00	358,11		0,000	0
		Práce HSV				10 261,50	98,98	10 360,48		59,790	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV									
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI									
51	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	26,250	0,20		5,25		0	
		7.50*3.50			26,250						
52	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	5,075	0,24		1,22		0	
		(7.50+3.50*2)*0.35			5,075						
53	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	26,250	4,03		105,79	0,001	0,014	
54	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	5,075	4,33		21,97	0,001	0,003	
55	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
56	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	36,278		1,09	39,54		0	
		(26.25*1.15+5.075*1.20)			36,278						
57	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	36,278		7,50	272,08		0	
		26.25*1.15+5.075*1.20			36,278						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				137,82	311,62	449,44		0,020	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
58	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi		m2	5,075	2,77		14,06	0,000	0,002	
59	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
60	283029070101	FATRA Nopová fólia TECHNODREN 2010 S1, v=20mm, 0,7 / 1,28x10m, BAL: 12,85 m2		M2	6,090		3,47	21,13		0	
		5.075*1.20			6,090						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				15,12	21,13	36,25		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
61	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
62	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.			8,000						
63	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
64	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
65	762341610	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
66	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	
		0.989/1.10			0,899						
67	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
68	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
69	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
70	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
71	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
72	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
73	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
74	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLINÉ - dodáv, montážž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		4.30*7.50*1.25			40,313						
75	764322217	Separáčna vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod.....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
76	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	
77	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
78	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
79	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a.b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
80	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	37,200	54,68		2 034,10	0,027	0,992	
		"S									
		(2.20*0.25)*2			1,100						
		"J									
		7.50*2.55			19,125						
		"V									
		3.50*(2.55+2.40)/2			8,663						
		"Z									
		3.50*(2.20+2.55)/2			8,313						
81	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
82	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	39,060		34,17	1 334,68		0	
		37.20*1.05			39,060						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 02 Stojisko č.2

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				2 036,15	1 334,68	3 370,83		0,990	0
	783	NÁTERY									
83	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
84	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						
85	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
86	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
87	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
	783	NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				9 751,35	2 013,66	11 765,01		1,690	0
		Celkom v EUR				20 012,85	2 112,64	22 125,49		61,480	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 03 Stojisko č.3

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-107

Spracoval:

Dňa

24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438

DIČ: 2021723957

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		12024,69	583,09	12607,78	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		8 882,99	1 484,97	10 367,96		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				22 975,74	10	Spolu 0,00
C		VRN				D	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár						E	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 22 975,74
						22	DPH 20% z 22 975,74 4 595,15
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 27 570,89
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 03 Stojisko č.3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 181,08	0,00	2 181,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	760,54	0,00	760,54	11,2500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 109,88	0,00	2 109,88	14,1100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	783,43	0,00	783,43	9,2000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	427,50	429,00	856,50	3,3600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 860,87	0,00	2 860,87	33,4100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 416,84	154,09	2 570,93	9,5700	0,0000
PRESUNY HMÔT	484,55	0,00	484,55	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 024,69	583,09	12 607,78	80,9000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	175,93	397,57	573,50	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	38,21	16,42	54,63	0,0300	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	1 106,59	724,75	1 831,34	0,5400	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	8 882,99	1 484,97	10 367,96	1,2700	0,0000
Celkom v EUR	20 907,68	2 068,06	22 975,74	82,1700	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom							Spracoval:				
Projektant: PROX - Ing.Bobák							Ks:				
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza							Dátum: 24.1.2024				
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad											
Objekt SO 03 Stojisko č.3											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	10,436	17,19		179,40		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		30.0*0.15			4,500						
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3		m3	63,280	10,59		670,13		0	
		"prístrešok									
		(7.50+0.50*3)*(5.55+0.80)*(0.40+1.45)/2			52,864						
		"spevn.plocha									
		30.0*0.25			7,500						
		"odvod.rigol									
		(7.50+0.30*2)*0.80*0.45			2,916						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	63,280	1,10		69,61		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,414	13,70		5,67		0	
		0.60*0.60*1.150			0,414						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,414	1,53		0,63		0	
6	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	4,040	28,05		113,32		0	
		(2.175*2+7.650)*0.40*0.65			3,120						
		(1.0*0.40*1.15)*2			0,920						
7	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	4,040	1,94		7,84		0	
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	78,170	0,76		59,41		0	
		"ornica									
		10.436			10,436						
		"odkop, rýhy, jama									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		63.28+0.414+4.040			67,734						
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m-spät.zásyp		M3	29,400	0,91		26,75		0	
10	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	107,570	3,97		427,05		0	
		"výkop									
		78.17			78,170						
		"pore zásyp									
		29.40			29,400						
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	38,668	0,43		16,63		0	
		"výkop celkom									
		78.17			78,170						
		"úprava plochy									
		-33.675*0.30			- 10,103						
		"ZáSYP									
		-29.40			- 29,400						
12	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	38,667	8,00		309,34		0	
13	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	29,400	2,93		86,14		0	
		"prístrešok									
		(7.50+1.50*2)*(1.30+1.70)/2			15,750						
		(3.50+6.20)*(1.50*1.30)/2+(3.50+0.80)*(1.50*1.30)/2			13,650						
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	52,400	0,38		19,91		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		30.0			30,000						
15	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	33,675	5,34		179,82		0	
		"z rozš.odkopu									
		(0.80+3.50+6.25)*1.50			15,825						
		(7.50+0.30*3)*1.50+(1.50*3.50)			17,850						
16	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	33,675	0,28		9,43	0,000	0,001	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 181,08	0,00	2 181,08		0,000	0
	2	ZÁKLADY									
17	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	4,606	136,23		627,48	2,193	10,101	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"do výkopu									
		(2.575*2+7.650)*0.40*0.50*1.05+(1.0*0.40*0.95)*2*1.05			3,486						
		"do debnenia									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.20			1,120						
18	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,700	9,28		52,90	0,001	0,004	
		(3.175*4+7.50*2+0.40*2)*0.20			5,700						
19	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,700	1,31		7,47		0	
20	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,524	136,10		71,29	2,193	1,149	
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*1.10)*1.05			0,416						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
21	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,108	10,04		1,08	0,004	0	
		(0.30*2*0.60)*0.30			0,108						
22	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,108	2,95		0,32		0	
2		ZÁKLADY				760,54	0,00	760,54		11,250	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
23	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	7,000	219,23		1 534,61	1,956	13,695	
		(7.50*2.00*0.25)			3,750						
		(3.25*2.00*0.25)*2			3,250						
24	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,410	1 300,11		532,68	1,002	0,411	
		(7.00+0.188)*0.057			0,410						
25	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 109,88	0,00	2 109,88		14,110	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
26	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
27	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
28	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
29	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
30	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	36,720	4,45		163,40	0,162	5,946	
		"spev.pl.									
		30.0			30,000						
		" rigol									
		(7.50+0.30*3)*0.80			6,720						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				783,43	0,00	783,43		9,200	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY									
31	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2		m2	30,000	14,25		427,50	0,112	3,36	
		30.0			30,000						
32	5922914803	PREMAC Dlažba Klasiko hrúbka 8 cm, farba sivá		M2	33,000		13,00	429,00		0	
		30.0*1.10			33,000						
5		SPEVNENÉ PLOCHY				427,50	429,00	856,50		3,360	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
33	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
34	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
35	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	52,325	9,40		491,86	0,002	0,103	
		"vonk. plocha									
		20.20			20,200						
		"vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
36	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm		m3	1,120	160,38		179,63	2,213	2,479	
		"P1									
		22.40*0.05			1,120						
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	3,262	156,87		511,76	2,213	7,22	
		"P1									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(6.85*3.175*0.15)			3,262						
38	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm		m3	3,262	20,23		65,99		0	
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
41	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	6,000	69,56		417,36	1,837	11,022	
		"ozn.C-sp.pl-									
		30.0*0.20			6,000						
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	6,675	59,95		400,16	1,837	12,262	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.10)			2,175						
		"ozn.C-sp.pl.									
		30.0*0.15			4,500						
43	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 860,87	0,00	2 860,87		33,410	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
44	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m		m2	9,000	1,76		15,84	0,002	0,014	
		"vonk.plocha									
		7.50*1.20			9,000						
45	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
46	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	44,170	4,20		185,51	0,006	0,273	
		"vonk. obvody									
		(3.50*(3.22+2.50)/2)*2			20,020						
		(7.50*3.22)			24,150						
47	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	52,400	1,95		102,18	0,000	0,003	
		22.40+30.0			52,400						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
48	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m	12,000	12,45		149,40	0,164	1,968	
		"ozn.D									
		5.0			5,000						
		"ozn. E									
		7.0			7,000						
49	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3	0,600	137,85		82,71	2,201	1,321	
		(12.0*0.20*0.25)			0,600						
50	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,400	11,97		100,55	0,159	1,336	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*3			8,400						
51	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
52	592036040601	PREMAC Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá		KUS	5,500		7,50	41,25	0,065	0,358	
		5.0*1.10			5,500						
53	592036040731	PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá		KUS	7,700		1,80	13,86	0,024	0,181	
		7.0*1.10			7,700						
54	5922757000	Žlabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	28,280		3,50	98,98	0,144	4,072	
		28.0*1.01			28,280						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 416,84	154,09	2 570,93		9,570	0
99		PRESUNY HMÔT									
55	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m		t	80,894	5,99		484,55		0	
99		PRESUNY HMÔT				484,55	0,00	484,55		0,000	0
		Práce HSV				12 024,69	583,09	12 607,78		80,900	0
		Práce PSV									
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
56	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	26,250	0,20		5,25		0	
		7.50*3.50			26,250						
57	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	13,413	0,24		3,22		0	
		(7.50*1.45)+(2.10*1.45)/2			12,398						
		(3.50-2.10)*1.45/2			1,015						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
58	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	26,250	4,03		105,79	0,001	0,014	
59	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	13,413	4,33		58,08	0,001	0,007	
60	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
61	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	46,283		1,09	50,45		0	
		(26.25*1.15+13.413*1.20)			46,283						
62	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	46,283		7,50	347,12		0	
		26.25*1.15+13.413*1.20			46,283						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				175,93	397,57	573,50		0,020	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
63	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi		m2	13,413	2,77		37,15	0,000	0,004	
		13.413			13,413						
64	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
65	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S		m2	16,096		1,02	16,42	0,002	0,024	
		13.413*1.20			16,096						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				38,21	16,42	54,63		0,030	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
66	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
67	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.			8,000						
68	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
69	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
70	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
71	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	
		0.989/1.10			0,899						
72	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
73	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
74	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
75	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
76	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
77	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
78	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
79	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLINE - dodáv, montážž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									
		4.30*7.50*1.25			40,313						
80	764322217	Separačná vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod.....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
81	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	
82	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
83	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
84	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a,b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
85	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	20,200	54,68		1 104,54	0,027	0,539	
		"S									
		(2.00*(0.95+1.25))/2+1.50*(1.25+2.20)/2			4,788						
		"J									
		(3.50*1.05)+(3.50*(2.20-1.05))/2			5,688						
		"V									
		7.50*1.15			8,625						
		"Z									
		(2.20*0.25)*2			1,100						
86	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
87	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	21,210		34,17	724,75		0	
		20.20*1.05			21,210						
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				1 106,59	724,75	1 831,34		0,540	0
783		NÁTERY									
88	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
89	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 03 Stojisko č.3

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						
90	783726000	Nátory tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
91	783726300	Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
92	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
	783	NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				8 882,99	1 484,97	10 367,96		1,270	0
		Celkom v EUR				20 907,68	2 068,06	22 975,74		82,170	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 04 Stojisko č.4

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-107

Spracoval:

Dňa

24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438

DIČ: 2021723957

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	12352,28	227,12	12579,4	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	9 752,73	2 015,77	11 768,50			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			24 347,90	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 347,90
					22	DPH 20% z	24 347,90 4 869,58
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	29 217,48
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 04 Stojisko č.4

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 046,96	0,00	1 046,96	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 004,23	0,00	1 004,23	15,0500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 366,55	0,00	2 366,55	15,8700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 115,36	0,00	4 115,36	43,1000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 628,26	227,12	2 855,38	12,1700	0,0000
PRESUNY HMÔT	542,05	0,00	542,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 352,28	227,12	12 579,40	90,4900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	138,62	313,43	452,05	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	16,39	21,86	38,25	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	2 035,46	1 334,25	3 369,71	0,9900	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	9 752,73	2 015,77	11 768,50	1,6900	0,0000
Celkom v EUR	22 105,01	2 242,89	24 347,90	92,1800	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom	Spracoval:
Projektant: PROX - Ing.Bobák	Ks:
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza	Dátum: 24.1.2024
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad	
Objekt SO 04 Stojisko č.4	

Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	10,436	17,19		179,40		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		30.0*0.15			4,500						
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3		m3	15,623	10,59		165,45		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15			5,936						
		"spevn.plocha									
		30.0*0.25			7,500						
		"odvod.rigol									
		8.10*0.60*0.45			2,187						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	15,623	1,10		17,19		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,414	13,70		5,67		0	
		0.60*0.60*1.15			0,414						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,414	1,53		0,63		0	
6	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	6,440	28,05		180,64		0	
		(7.65+3.175*2)*0.40*1.15			6,440						
7	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	6,440	1,94		12,49		0	
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	32,913	0,76		25,01		0	
		"ornica									
		10.436			10,436						
		"odkop, rýhy, jama									
		15.623+0.414+6.44			22,477						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	32,913	3,97		130,66		0	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	27,203	0,43		11,70		0	
		"výkop celkom									
		30.923			30,923						
		"úprava plochy									
		-12.40*0.30			- 3,720						
11	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	27,203	8,00		217,62		0	
12	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	3,720	2,93		10,90		0	
		"uprava okolia									
		12.40*0.30			3,720						
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	52,400	0,38		19,91		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		30.0			30,000						
14	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	12,400	5,34		66,22		0	
		"spevn.plocha									
		8.50*0.80			6,800						
		(3.50*0.80)*2			5,600						
15	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	12,400	0,28		3,47	0,000	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 046,96	0,00	1 046,96		0,000	0
2		ZÁKLADY									
16	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	6,412	136,23		873,51	2,193	14,062	
		"do výkopu									
		(3.175*2+7.650)*0.40*0.90*1.05			5,292						
		"do debnenia									
		(3.25*2+7.50)*0.40*0.20			1,120						
17	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,700	9,28		52,90	0,001	0,004	
		(3.175*4+7.50*2+0.40*2)*0.20			5,700						
18	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,700	1,31		7,47		0	
19	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,448	136,10		61,00	2,193	0,983	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*0.90)*1.05			0,340						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
20	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,720	10,04		7,23	0,004	0,003	
		(4*0.60)*0.30			0,720						
21	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,720	2,95		2,12		0	
2		ZÁKLADY				1 004,23	0,00	1 004,23		15,050	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
22	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	7,875	219,23		1 726,44	1,956	15,407	
		(7.50*2.25*0.25)			4,219						
		(3.25*2.25*0.25)*2			3,656						
23	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,460	1 300,11		597,52	1,002	0,461	
		(7.875+0.188)*0.057			0,460						
24	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 366,55	0,00	2 366,55		15,870	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
26	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						
27	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	6,480	4,45		28,84	0,162	1,049	
		(7.50+0.30*2)*0.80			6,480						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				648,87	0,00	648,87		4,300	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
30	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
31	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	69,313	9,40		651,54	0,002	0,136	
		"vonk. plocha									
		37.188			37,188						
		"vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
33	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		m3	1,120	168,78		189,03	2,213	2,479	
		22.40*0.05			1,120						
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	6,835	156,87		1 072,26	2,213	15,127	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.15)-(0.30*0.60*0.15)			3,235						
		"ozn.C-sp.plocha									
		30.0*0.12			3,600						
35	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm		m3	1,120	20,23		22,66		0	
36	631319163	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)		m3	3,600	12,40		44,64	0,020	0,072	
37	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3	3,600	3,07		11,05		0	
		30.0*0.12			3,600						
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
40	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t	0,267	1 726,91		461,08	1,203	0,321	
		(30.0*3.56)/1000*1.25*2			0,267						
41	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	6,740	69,56		468,83	1,837	12,381	
		"ozn.C-sp.pl-									
		30.0*0.15			4,500						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"P1									
		22.40*0.10			2,240						
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	6,675	59,95		400,16	1,837	12,262	
		"P1									
		(6.85*3.175*0.10)			2,175						
		"ozn.C-sp.pl.									
		30.0*0.15			4,500						
43	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4 115,36	0,00	4 115,36		43,100	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
44	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
45	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	71,500	4,20		300,30	0,006	0,442	
		"vonk. obvody									
		(3.50+7.50)*3.25*2			71,500						
46	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	52,400	1,95		102,18	0,000	0,003	
		22.40+30.0			52,400						
47	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m	18,000	12,45		224,10	0,164	2,953	
		"ozn.D									
		9.0			9,000						
		"ozn. E									
		9.0			9,000						
48	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3	0,900	137,85		124,07	2,201	1,981	
		(18.0*0.20*0.25)			0,900						
49	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,100	11,97		96,96	0,159	1,289	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*2			8,100						
50	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
51	592036040601	PREMAC Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá		KUS	9,900		7,50	74,25	0,065	0,644	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		9.0*1.10			9,900						
52	592036040501	PREMAC Obrubník cestný bez skosenia 100 x 15 x 26 cm, farba sivá		KUS	9,900		5,80	57,42	0,090	0,891	
		9.0*1.10			9,900						
53	5922757000	Žlabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	27,270		3,50	95,45	0,144	3,927	
		27.0*1.01			27,270						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 628,26	227,12	2 855,38		12,170	0
99		PRESUNY HMÔT									
54	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m		t	90,492	5,99		542,05		0	
99		PRESUNY HMÔT				542,05	0,00	542,05		0,000	0
		Práce HSV				12 352,28	227,12	12 579,40		90,490	0
		Práce PSV									
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
55	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	26,250	0,20		5,25		0	
		7.50*3.50			26,250						
56	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	5,250	0,24		1,26		0	
		(7.50+3.50*2+0.25*2)*0.35			5,250						
57	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	26,250	4,03		105,79	0,001	0,014	
58	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	5,250	4,33		22,73	0,001	0,003	
59	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
60	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	36,488		1,09	39,77		0	
		(26.25*1.15+5.25*1.20)			36,488			0,00			
61	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	36,488		7,50	273,66		0	
		26.25*1.15+5.25*1.20			36,488						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				138,62	313,43	452,05		0,020	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
62	713132120	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom		m2	5,250	2,92		15,33	0,000	0,002	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
64	283029070101	FATRA Nopová fólia TECHNODREN 2010 S1, v=20mm, 0,7 / 1,28x10m, BAL: 12,85 m2		M2	6,300		3,47	21,86		0	
		5.25*1.20			6,300						
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				16,39	21,86	38,25		0,000	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
65	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
66	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.			8,000						
67	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
68	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
69	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
70	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	
		0.989/1.10			0,899						
71	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
72	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
73	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
74	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
75	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
76	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
77	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
78	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLIN - dodáv, montáž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									
		4.30*7.50*1.25			40,313						
79	764322217	Separačná vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod.....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
80	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	
81	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
82	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
83	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a.b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 04 Stojisko č.4

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
84	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	37,188	54,68		2 033,41	0,027	0,992	
		"SV									
		7.50*2.45			18,375						
		"JV									
		3.50*2.55			8,925						
		"SV									
		3.50*(2.55+2.40)/2			8,663						
		"JZ									
		(0.25*2.45)*2			1,225						
85	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
86	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	39,047		34,17	1 334,25		0	
		37.188*1.05			39,047						
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				2 035,46	1 334,25	3 369,71		0,990	0
	783	NÁTERY									
87	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
88	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						
89	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
90	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
91	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
	783	NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				9 752,73	2 015,77	11 768,50		1,690	0
		Celkom v EUR				22 105,01	2 242,89	24 347,90		92,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Miesto:

Časť: SO 05 Stojisko č.5

Ks:

Zákazka: R2022-107

Spracoval:

Dňa

24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438

DIČ:

2021723957

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		12818,38	152,01	12970,39	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		8 779,02	1 549,68	10 328,70		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				23 299,09	10	Spolu 0,00
C		VRN				D	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár						E	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 23 299,09
						22	DPH 20% z 23 299,09 4 659,82
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 27 958,91
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Časť: SO 05 Stojisko č.5

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 531,08	0,00	2 531,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 152,00	0,00	1 152,00	17,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 465,09	0,00	2 465,09	16,5500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 183,89	0,00	3 183,89	27,3500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 394,40	152,01	2 546,41	8,3200	0,0000
PRESUNY HMÔT	443,05	0,00	443,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 818,38	152,01	12 970,39	73,9700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	221,13	499,89	721,02	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	62,79	92,80	155,59	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	932,84	610,76	1 543,60	0,4500	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	8 779,02	1 549,68	10 328,70	1,1700	0,0000
Celkom v EUR	21 597,40	1 701,69	23 299,09	75,1400	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom							Spracoval:				
Projektant: PROX - Ing.Bobák							Ks:				
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza							Dátum: 24.1.2024				
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad											
Objekt Stojisko č.5+č.6											
Časť: SO 05 Stojisko č.5											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	11,111	17,19		191,00		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15+(1.0*2+1.50)*1.0*0.15			6,461						
		"spevn.plocha									
		31.0*0.15			4,650						
2	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3		m3	105,963	5,40		572,20		0	
		"prístrešok									
		(8.65*7.15*3.20)/2			98,956						
		"spevn.plocha									
		31.0/2*0.25			3,875						
		"odvod.rigol									
		(7.50+0.60*2)*0.80*0.45			3,132						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	105,963	1,10		116,56		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,342	13,70		4,69		0	
		0.60*0.60*0.950			0,342						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,342	1,53		0,52		0	
6	132301201	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm -Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	6,450	2,39		15,42		0	
		(3.25*2+7.50)*0.40*1.10			6,160						
7	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	6,450	28,05		180,92		0	
		"prístrešok									
		(3.175*2+7.65)*0.40*0.95			5,320						
		"opor.múrik									
		(0.50*0.40*0.95)+(0.50*0.40*0.50)+(0.50*0.40*1.50)			0,590						
		(1.0*0.40*0.75)+(1.0*0.40*0.60)			0,540						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	123,866	0,76		94,14		0	
		"ornica									
		11.111			11,111						
		"odkop, rýhy, jama									
		105.963+0.342+6.45			112,755						
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	123,866	3,97		491,75		0	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	54,719	0,43		23,53		0	
		"výkop celkom									
		123.866			123,866						
		"úprava plochy									
		-39.148*0.30			- 11,744						
		"zásyp									
		-57.403			- 57,403						
11	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	54,719	8,00		437,75		0	
12	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	57,403	2,93		168,19		0	
		"zásyp									
		(7.65*3.55*0.60)+(7.65*3.75*1.95)/2			44,265						
		(3.575*2.45*1.50)/2*2			13,138						
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	37,900	0,38		14,40		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		31.0/2			15,500						
14	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	39,148	5,34		209,05		0	
		(3.15*1.50*2+7.65*3.15)			33,548						
		(3.50*0.80)*2			5,600						
15	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	39,148	0,28		10,96	0,000	0,001	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 531,08	0,00	2 531,08		0,000	0
	2	ZÁKLADY									
16	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	7,429	136,23		1 012,05	2,193	16,292	
		"do výkopu-prístr.									
		(3.175*2+7.650)*0.40*0.95*1.05			5,586						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"do debnenia									
		(3.175*2+7.50)*0.40*0.20			1,108						
		"múrik									
		((1.0*0.40*0.50)*2+(0.50*0.40*0.50)*3)*1.05			0,735						
17	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,600	9,28		51,97	0,001	0,004	
		(3.25*4+7.50*2)*0.20			5,600						
18	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,600	1,31		7,34		0	
19	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,524	136,10		71,29	2,193	1,149	
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*1.10)*1.05			0,416						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
20	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,720	10,04		7,23	0,004	0,003	
		(4*0.60)*0.30			0,720						
21	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,720	2,95		2,12		0	
2		ZÁKLADY				1 152,00	0,00	1 152,00		17,450	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
22	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	8,211	219,23		1 800,08	1,956	16,065	
		"prístrešok									
		(7.50*2.25*0.25)			4,219						
		(3.25*2.25*0.25)*2			3,656						
		"múrik									
		(1.50*0.25*0.50)*(1.0*0.25*0.50)+(0.50*0.25*0.50)			0,086						
		(1.0*0.25*0.50)*2			0,250						
23	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,479	1 300,11		622,42	1,002	0,48	
		(8.211+0.188)*0.057			0,479						
24	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 465,09	0,00	2 465,09		16,550	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
26	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						
27	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	6,480	4,45		28,84	0,162	1,049	
		*rigol									
		(7.50+0.30*2)*0.80			6,480						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				648,87	0,00	648,87		4,300	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
30	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
31	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	69,325	9,40		651,66	0,002	0,136	
		*vonk. plocha									
		37.20			37,200						
		*vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
33	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		m3	1,120	168,78		189,03	2,213	2,479	
		22.40*0.05			1,120						
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	5,220	156,87		818,86	2,213	11,552	
		*P1									
		(22.40*0.15)			3,360						
		*ozn.C-sp.plocha									
		31.0/2*0.12			1,860						
35	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm		m3	1,120	20,23		22,66		0	
36	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)		m3	1,860	12,40		23,06	0,020	0,037	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
37	631319173	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3	1,860	3,07		5,71		0	
38	631319175	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm		m3	3,360	1,54		5,17		0	
		"P1									
		3.36			3,360						
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
41	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t	0,138	1 726,91		238,23	1,203	0,166	
		(31.0/2*3.56)/1000*1.25*2			0,138						
42	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	2,325	69,56		161,73	1,837	4,271	
		"ozn.C-sp.pl-									
		31.0/2*0.15			2,325						
43	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	4,565	59,95		273,67	1,837	8,386	
		"P1									
		(22.40*0.10)			2,240						
		"ozn.C-sp.pl.									
		31.0/2*0.15			2,325						
44	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3 183,89	0,00	3 183,89		27,350	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
45	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
46	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	71,500	4,20		300,30	0,006	0,442	
		"vonk. obvody									
		(3.50+7.50)*3.25*2			71,500						
47	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	37,900	1,95		73,91	0,000	0,002	
		22.40+31.0/2			37,900						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
48	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m	7,000	12,45		87,15	0,164	1,148	
		"ozn.D									
		7.0			7,000						
49	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3	0,350	137,85		48,25	2,201	0,77	
		(7.0*0.20*0.25)			0,350						
50	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,700	11,97		104,14	0,159	1,384	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*4			8,700						
51	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
52	592036040601	PREMAC Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá		KUS	7,070		7,50	53,03	0,065	0,46	
		7*1.01			7,070						
53	5922757000	Žlabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	28,280		3,50	98,98	0,144	4,072	
		28.0*1.01			28,280						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 394,40	152,01	2 546,41		8,320	0
99		PRESUNY HMÔT									
54	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m		t	73,964	5,99		443,05		0	
99		PRESUNY HMÔT				443,05	0,00	443,05		0,000	0
		Práce HSV				12 818,38	152,01	12 970,39		73,970	0
		Práce PSV									
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
55	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	27,349	0,20		5,47		0	
		7.650*3.575			27,349						
56	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	22,286	0,24		5,35		0	
		7.650*(2.45+0.95)/2			13,005						
		(3.50+0.25)*1.65/2+(3.50+0.25)*(2.45+0.85)/2			9,281						
57	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	27,349	4,03		110,22	0,001	0,015	
58	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	22,286	4,33		96,50	0,001	0,012	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
59	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
60	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	58,195		1,09	63,43		0	
		(27.349*1.15+22.286*1.20)			58,195						
61	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	58,195		7,50	436,46		0	
		27.349*1.15+22.286*1.20			58,195						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				221,13	499,89	721,02		0,030	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
62	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôti		m2	22,286	2,77		61,73	0,000	0,007	
		22.286			22,286						
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
64	283029070101	FATRA Nopová fólia TECHNODREN 2010 S1, v=20mm, 0,7 / 1,28x10m, BAL: 12,85 m2		M2	26,743		3,47	92,80		0	
		22.286*1.20			26,743						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				62,79	92,80	155,59		0,010	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
65	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
66	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.0			8,000						
67	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
68	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
69	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
70	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		0.989/1.10			0,899						
71	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhľadov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
72	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
73	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
74	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
75	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
76	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
77	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
78	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLINE - dodáv, montáž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									
		4.30*7.50*1.25			40,313						
79	764322217	Separáčna vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
80	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
81	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
82	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
83	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a,b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
84	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	17,023	54,68		930,79	0,027	0,454	
		"JV									
		3.50*(2.45+1.35)/2			6,650						
		"SZ									
		3.50*1.75/2			3,063						
		"JZ									
		(0.25*2.245)*2			1,123						
		"SV									
		7.50*1.65/2			6,188						
85	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
86	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	17,874		34,17	610,76		0	
		17.023*1.05			17,874						
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				932,84	610,76	1 543,60		0,450	0
783		NÁTERY									
87	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
88	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 05 Stojisko č.5

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
89	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
90	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
91	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
783		NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				8 779,02	1 549,68	10 328,70		1,170	0
		Celkom v EUR				21 597,40	1 701,69	23 299,09		75,140	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Miesto:

Časť: SO 06 Stojisko č.6

Ks:

Zákazka: R2022-107

Spracoval:

Dňa

24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438

DIČ:

2021723957

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		12468,59	152,01	12620,6	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		9 421,84	1 827,26	11 249,10		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				23 869,70	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	23 869,70	
				22	DPH 20% z 23 869,70	4 773,94	
				23	DPH 0% z 0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR	28 643,64	
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Časť: SO 06 Stojisko č.6

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 006,12	0,00	2 006,12	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 109,09	0,00	1 109,09	16,7600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 476,55	0,00	2 476,55	16,6200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 357,28	0,00	3 357,28	33,5100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 394,40	152,01	2 546,41	8,3200	0,0000
PRESUNY HMÔT	476,28	0,00	476,28	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 468,59	152,01	12 620,60	79,5100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	152,90	345,99	498,89	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	21,44	30,63	52,07	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	1 685,24	1 104,41	2 789,65	0,8200	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	9 421,84	1 827,26	11 249,10	1,5200	0,0000
Celkom v EUR	21 890,43	1 979,27	23 869,70	81,0300	0,0000

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom							Spracoval:				
Projektant: PROX - Ing.Bobák							Ks:				
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza							Dátum: 24.1.2024				
Zákazka Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad											
Objekt Stojisko č.5+č.6											
Časť: SO 06 Stojisko č.6											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m		m3	8,561	17,19		147,16		0	
		"prístrešok									
		8.65*4.575*0.15+(2.0*1.0*0.15)			6,236						
		"spevn.plocha									
		31.0/2*0.15			2,325						
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3		m3	59,577	10,59		630,92		0	
		"prístrešok									
		(8.65*7.15*1.70)/2			52,570						
		"spevn.plocha									
		31.0/2*0.25			3,875						
		"odvod.rigol									
		(7.50+0.60*2)*0.80*0.45			3,132						
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	59,577	1,10		65,53		0	
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3		m3	0,342	13,70		4,69		0	
		0.60*0.60*0.950			0,342						
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	0,342	1,53		0,52		0	
6	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3		m3	6,860	28,05		192,42		0	
		(3.25*2+7.50)*0.40*1.10			6,160						
		(1.0*0.40*0.75)+(1.0*0.40*1.0)			0,700						
7	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4		m3	6,860	1,94		13,31		0	
		"prístrešok									
		(3.175*2+7.65)*0.40*0.95			5,320						
		"opor.múrik									
		(0.50*0.40*0.95)+(0.50*0.40*0.50)+(0.50*0.40*1.50)			0,590						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(1.0*0.40*0.75)+(1.0*0.40*0.60)			0,540						
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		M3	75,340	0,76		57,26		0	
		"ornica									
		8.561			8,561						
		"odkop, rýhy, jama									
		59.577+0.342+6.86			66,779						
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3	75,340	3,97		299,10		0	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3	31,720	0,43		13,64		0	
		"výkop celkom									
		75.34			75,340						
		"úprava plochy									
		-39.148*0.30			- 11,744						
		"zásyp									
		-31.876			- 31,876						
11	17120901311	Poplatok za skládku výkovej zeminy kategórie "O" 17 05 06		m3	31,720	8,00		253,76		0	
12	17410100101	Zásyp sypaninou získanou z medziskládky s manipuláciou a úpravou pláne		m3	31,876	2,93		93,40		0	
		"zásyp									
		(7.65*1.70*0.60)+(7.65*2.10*1.70)/2			21,458						
		(3.575*0.60*1.70)+(3.575*1.15*1.70)/2			7,141						
		"vyrovn.pod P1									
		(2.15*3.175*0.48)			3,277						
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch, násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	37,900	0,38		14,40		0	
		"P1									
		22.40			22,400						
		"ozn.C									
		31.0/2			15,500						
14	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm		m2	39,148	5,34		209,05		0	
		(3.15*1.50*2+7.65*3.15)			33,548						
		(3.50*0.80)*2			5,600						
15	18040121101	Založenie trávniku na rovine, ohumusovanie, plošná úprava terénu, odplevelenie, hnojenie, ošetrovanie kosením		m2	39,148	0,28		10,96	0,000	0,001	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 006,12	0,00	2 006,12		0,000	0
	2	ZÁKLADY									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
16	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20		m3	7,114	136,23		969,14	2,193	15,601	
		"do výkopu-prístr.									
		(3.175*2+7.650)*0.40*0.95*1.05			5,586						
		"do debnenia									
		(3.175*2+7.50)*0.40*0.20			1,108						
		"múrik									
		(1.0*0.40*0.50)*2*1.05			0,420						
17	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie		m2	5,600	9,28		51,97	0,001	0,004	
		(3.25*4+7.50*2)*0.20			5,600						
18	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie		m2	5,600	1,31		7,34		0	
19	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	0,524	136,10		71,29	2,193	1,149	
		"do výkopu									
		(0.60*0.60*1.10)*1.05			0,416						
		"do debnenia									
		(0.60*0.60*0.30)			0,108						
20	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné		m2	0,720	10,04		7,23	0,004	0,003	
		(4*0.60)*0.30			0,720						
21	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné		m2	0,720	2,95		2,12		0	
2		ZÁKLADY				1 109,09	0,00	1 109,09		16,760	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
22	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3	8,250	219,23		1 808,65	1,956	16,141	
		"prístrešok									
		(7.50*2.25*0.25)			4,219						
		(3.25*2.25*0.25)*2			3,656						
		"opora.múrik									
		(1.0*0.50*0.25)*2+(1.0*0.50*0.25)			0,375						
23	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505		t	0,481	1 300,11		625,31	1,002	0,482	
		(8.25+0.188)*0.057			0,481						
24	311271307	Murivo nosné z debniacich tvárnic PREMAC hr. 100 mm vr. výplne a výstuže		m3	0,188	227,14		42,59		0	
		(7.50*0.25*0.10)			0,188						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 476,55	0,00	2 476,55		16,620	0

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	1,344	166,74		224,06	2,262	3,039	
		(7.50+3.25)*2*0.25*0.25			1,344						
26	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	10,750	7,14		76,76	0,003	0,037	
		(7.50+3.25)*2*0.25*2			10,750						
27	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	10,750	1,71		18,38		0	
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t	0,167	1 805,07		300,83	1,068	0,178	
		1.344*0.124			0,167						
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého		m2	6,480	4,45		28,84	0,162	1,049	
		"rigol									
		(7.50+0.30*2)*0.80			6,480						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				648,87	0,00	648,87		4,300	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
30	622464231	Vonkajšia omietka stien, podhlady tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit Nanopor Top, Sto ColorLotusan G....),		m2	32,125	14,73		473,20	0,003	0,098	
31	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)		m2	32,125	2,60		83,53	0,000	0,007	
		32.125			32,125						
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou		m2	62,907	9,40		591,33	0,002	0,123	
		"vonk. plocha									
		30.782			30,782						
		"vnút.plocha - ozn., 1									
		(3.25*2.25)*2+(7.0*2.25)+(7.0*0.25)			32,125						
33	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		m3	1,120	168,78		189,03	2,213	2,479	
		22.40*0.05			1,120						
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm		m3	5,220	156,87		818,86	2,213	11,552	
		"P1									
		(22.40*0.15)			3,360						
		"ozn.C-sp.plocha									
		(31.0/2*0.12)			1,860						
35	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm		m3	1,120	20,23		22,66		0	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
36	631319163	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)		m3	1,860	12,40		23,06	0,020	0,037	
37	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3	1,860	3,07		5,71		0	
38	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm		m3	3,360	1,54		5,17		0	
		"P1									
		3.36			3,360						
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	1,650	7,25		11,96	0,009	0,014	
		(6.85+0.30*2+0.6)*0.15			1,208						
		(6.85+0.30*2+0.60)*0.055			0,443						
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	1,650	1,81		2,99		0	
41	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t	0,138	1 726,91		238,23	1,203	0,166	
		(31.0/2*3.56)/1000*1.25*2			0,138						
42	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.32/63 (pre spevnenie podkladov)		m3	5,685	69,56		395,45	1,837	10,443	
		"ozn.C-sp.pl-									
		31.0/2*0.15			2,325						
		"P1									
		22.40*0.15			3,360						
43	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	4,565	59,95		273,67	1,837	8,386	
		"P1									
		(22.40*0.10)			2,240						
		"ozn.C-sp.pl.									
		31.0/2*0.15			2,325						
44	632477413	CEMIX Stierka polymércementová 220 ako samonivelizačná podlahová hmota 20 MPa hrúbky 5 mm		m2	22,400	9,93		222,43	0,009	0,2	
		"P1									
		22.40			22,400						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3 357,28	0,00	3 357,28		33,510	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
45	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	22,750	2,49		56,65	0,002	0,044	
		"vnút.plocha									
		(7.0*3.25)			22,750						
46	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2	71,500	4,20		300,30	0,006	0,442	
		"vonk. obvody									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(3.50+7.50)*3.25*2			71,500						
47	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	37,900	1,95		73,91	0,000	0,002	
		22.40+31.0/2			37,900						
48	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m	7,000	12,45		87,15	0,164	1,148	
		"ozn.D									
		7.0			7,000						
49	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3	0,350	137,85		48,25	2,201	0,77	
		(7.0*0.20*0.25)			0,350						
50	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 300-800 mm do betónu C 10/12, 5		m	8,700	11,97		104,14	0,159	1,384	
		"ozn.B									
		7.50+0.30*4			8,700						
51	915701172	Dodávka a osadenie plastový kontajner na odpad CLE 1100, tmavosivý -ozn. A		ks	8,000	215,50		1 724,00		0	
52	592036040601	PREMAC Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá		KUS	7,070		7,50	53,03	0,065	0,46	
		7.0*1.01			7,070						
53	5922757000	Žlabovka betónová TBM 1-60 620/300mm		kus	28,280		3,50	98,98	0,144	4,072	
		28.0*1.01			28,280						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 394,40	152,01	2 546,41		8,320	0
99		PRESUNY HMÔT									
54	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m		t	79,512	5,99		476,28		0	
99		PRESUNY HMÔT				476,28	0,00	476,28		0,000	0
		Práce HSV				12 468,59	152,01	12 620,60		79,510	0
		Práce PSV									
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
55	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena		m2	27,349	0,20		5,47		0	
		7.650*3.575			27,349						
56	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2	7,356	0,24		1,77		0	
		(7.650-2.15)*1.55/2			4,263						
		(3.50+0.25)*1.65/2			3,094						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
57	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	27,349	4,03		110,22	0,001	0,015	
58	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2	7,356	4,33		31,85	0,001	0,004	
59	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,762	1,30		3,59		0	
60	245040120102	SIPLAST PRIMER SBS penetračný náter modifikovaný SBS, BAL: 10 L		m2	40,279		1,09	43,90		0	
		(27.349*1.15+7.356*1.20)			40,279						
61	628040010101	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom ELASTOBIT GG 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		M2	40,279		7,50	302,09		0	
		27.349*1.15+7.356*1.20			40,279						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				152,90	345,99	498,89		0,020	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
62	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi		m2	7,356	2,77		20,38	0,000	0,002	
		7.356			7,356						
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,624	0,65		1,06		0	
64	283029070101	FATRA Nopová fólia TECHNODREN 2010 S1, v=20mm, 0,7 / 1,28x10m, BAL: 12,85 m2		M2	8,827		3,47	30,63		0	
		7.356*1.20			8,827						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				21,44	30,63	52,07		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
65	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2		kus	18,000	2,43		43,74		0	
		9.0*2			18,000						
66	762313112	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm		kus	8,000	1,26		10,08		0	
		8.			8,000						
67	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2		m	38,700	6,89		266,64	0,000	0,01	
		"ozn.1									
		4.30*9.0			38,700						
68	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2		m	7,500	9,55		71,63	0,000	0,002	
		"ozn.2									
		7.50			7,500						
69	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	4,640	3,52		16,33		0	

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"St1									
		(7.50*0.20)*2+(4.10*0.20)*2			4,640						
70	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia		m3	0,899	43,96		39,52	0,024	0,021	
		0.989/1.10			0,899						
71	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku		m2	32,250	25,00		806,25	0,015	0,496	
		"V1									
		7.50*4.30			32,250						
72	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky		m2	32,250	0,93		29,99	0,000	0,008	
		32.25			32,250						
73	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,952	2,25		11,14		0	
74	605101125	Dodávka reziva krovu		m3	0,989		350,00	346,23		0	
		"hranole									
		(4.30*9.0)*0.10*0.16*1.10			0,681						
		(7.50*0.15*0.15)*1.10			0,186						
		"dosky									
		((7.50*0.20*0.024)*2+(4.10*0.20*0.024)*2)*1.10			0,122						
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 295,32	346,23	1 641,55		0,540	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
75	764731114	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 350 mm		m	17,050	24,01		409,37	0,003	0,056	
		(4.0*2+7.50)*1.10			17,050						
76	764731116	Oplechovanie -okapové plechy s poplast.úpravou rš 600 mm		m	8,250	34,09		281,24	0,005	0,041	
		7.50*1.10			8,250						
77	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	2,000	0,93		1,86		0	
78	764312823	Strešná falcovaná krytina LINDAB SEAMLINE - dodáv, montážž vr. doplnk. prvkov		m2	40,313	52,18		2 103,51		0	
		"V1									
		4.30*7.50*1.25			40,313						
79	764322217	Separačná vrstva (štruktur. rohož, lepenka a pod.....) dodávka a montáž		m2	37,088	0,73		27,07		0	
		(4.30*7.50*1.15)			37,088						
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 823,05	0,00	2 823,05		0,100	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
80	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	0,952	0,45		0,43		0	
81	767161131	Vstupné vráta 2-krídl. vr. mont.,dod.,zárubne,povr.úpravy - komplet 3230/2100mm (jakl.prof. 11,55*2+8,92*4+6,80*4+5,78+7,65*4+6,37*2 kg)		ks	2,000	405,00		810,00		0	
82	767311332	Dodávka a montáž - oceľové prvky krovu - ozn. Z1, Z2, Z3, Z4		kg	499,532	3,00		1 498,60		0	
		"Z1 - Z4									
		77.72+323.36+48.24+1.60*3			454,120						
		"stratné 10%									
		45.412			45,412						
83	767311333	Dodávka a montáž oceľ. pletivové steny - ozn. Z5 -a,b, Z6-a,b		kg	141,757	3,00		425,27		0	
		"Z5, Z6									
		42.63+11.80+33.96*2+3.26*2			128,870						
		"stratné 10%									
		12.887			12,887						
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 734,30	0,00	2 734,30		0,000	0
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA									
84	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm		m2	30,783	54,68		1 683,19	0,027	0,821	
		"JV+SZ									
		3.50*2.45			8,575						
		3.50*(0.96+2.16)/2			5,460						
		"JZ									
		(0.25*2.245)*2			1,123						
		"SV									
		(2.50*2.45)+(7.50-2.50)*(2.45+1.35)/2			15,625						
85	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m		%	2,095	0,98		2,05		0	
86	5922914803	Fasádny obklad z umelého kameňa VASPO , Považan sivý - lámaný kameň		M2	32,321		34,17	1 104,41		0	
		30.782*1.05			32,321						
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				1 685,24	1 104,41	2 789,65		0,820	0
783		NÁTERY									
87	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné		m2	41,042	5,84		239,69	0,000	0,007	
88	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný		m2	41,042	3,06		125,59	0,000	0,003	
		(499.532+141.757)/1000*64			41,042						

Rozpočet Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad / SO 06 Stojisko č.6

Por.č.	Kód položky	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
89	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2	51,616	1,45		74,84	0,000	0,006	
		(4.30*0.52)*2+(7.50*0.60)			8,972						
		(4.30*7.50)			32,250						
		(7.50+4.10)*2*0.448			10,394						
90	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2	51,616	3,78		195,11	0,000	0,017	
91	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2	24,624	3,02		74,36	0,000	0,008	
		"krov									
		(4.30*9.0)*0.52			20,124						
		7.50*0.60			4,500						
783		NÁTERY				709,59	0,00	709,59		0,040	0
		Práce PSV				9 421,84	1 827,26	11 249,10		1,520	0
		Celkom v EUR				21 890,43	1 979,27	23 869,70		81,030	0