

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Ďumbierom

Objekt:

**08 - Budovanie zar. na využ. slnečnej energie na výr. elek. s inš.výk. do 1
MW s jedným bodom pripojenia**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 280,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 280,88	23,00%	9 724,60

Cena s DPH

v EUR

52 005,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 08 - Budovanie zar. na využ. slnečnej energie na výr. elek. s inš.výk. do 1 MW s jedným bodom pripojenia

Miesto:

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM
Zhotoviteľ: LejonGrup s.r.o.

Dátum: 21.06.2026
Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 280,88
PSV - Práce a dodávky PSV	795,69
763 - Konštrukcie - drevostavby	795,69
M - Práce a dodávky M	2 293,53
21-M - Elektromontáže	2 293,53

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 08 - Budovanie zar. na využ. slnečnej energie na výr. elek. s inš.výk. do 1 MW s jedným bodom pripojenia

Miesto: Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 42 280,88

1	M	87701.M	Montáž fotovoltaiického panela	ks	48,000	17,31	830,88
2	M	87701	Monokryštallický fotovoltický panel 500Wp, napr.Longi	pl	48,000	91,80	4 406,40
3	M	88043.M	Montáž fotovoltaiického optimizéra	ks	48,000	11,72	562,56
4	M	88043	Fotovoltický optimizér pre 550 Wp panely, napr. Huawei MERC-1100W-P	ks	48,000	70,97	3 406,56
5	M	510004130.M	Montáž fotovoltaiickej konštrukcie	ks	48,000	23,94	1 149,12
6	M	346510004130.S	Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov	kpl	48,000	79,49	3 815,52
7	M	EFV000000643.M	Montáž meniča 25 kW	ks	1,000	126,28	126,28
8	M	EFV000000643	Menič 25 kW, napr. Deye, Sun SG01HP3	ks	1,000	2 487,69	2 487,69
9	M	FV10001.R	Konštrukcia na uchytenie DC rozvodnice a striedača	ks	1,000	121,00	121,00
10	M	EPO000000748	Odpínač valcových poistiek 25A/2P 1000VDC	ks	4,000	13,88	55,52
11	M	EPO000002346	Poistka valcová 16A 1000VDC 10x38 gPV	ks	8,000	5,83	46,64
12	M	EZV000000416.M	Montáž zvodíča prepätia	ks	5,000	12,41	62,05
13	M	EZV000000416	Zvodíč prepätia T1 3p, 1000V , 6,25 kA	ks	4,000	89,28	357,12
14	M	358240002500	Zvodíč prepätia kombinovaný T1+T2 3P+N, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	291,10	291,10
15	M	FVE.BAT.02	Montáž batérie		8,000	62,50	500,00
16	M	FVE.BAT.01	FVE batéria, napr. Deye BOS-G 5,1 kWh	ks	8,000	2 318,19	18 545,52
17	M	10KTL3-XH 10	Smart meter Growatt TPM-E 3F EASTRON	ks	1,000	139,68	139,68
18	M	FVE.BAT.04	Ochrana siete URNA0345-B	ks	1,000	356,50	356,50
19	M	1KTL3-XH 20	BMS - battery management system HVB750V/100A-EU	ks	2,000	940,68	1 881,36
20	M	FVE.BAT.03	Základňa pre batérie, rack	ks	2,000	25,08	50,16

D PSV Práce a dodávky PSV 795,69

D 763 Konštrukcie - drevostavby 795,69

21	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, Tl 100 mm	m2	12,195	61,59	751,09
22	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,603	73,97	44,60

D M Práce a dodávky M 2 293,53

D 21-M Elektromontáže 2 293,53

23	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	2,03	40,60
24	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	20,000	0,99	19,80
25	K	210020501.S	Káblový žľab (typ ELV) otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	15,000	13,15	197,25
26	M	345750009400.S	Žľab káblový, šxv 100x60 mm, z pozinkovanej ocele	m	15,000	9,69	145,35
27	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	23,58	23,58
28	M	357140008115.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40	ks	1,000	50,51	50,51
29	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	60,000	1,27	76,20
30	M	2CCP247204R0001	S802PV-M32-H Vypínač, 1000V DC	ks	4,000	165,02	660,08
31	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	60,000	2,92	175,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210812118.S	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 2x6	m	80,000	1,43	114,40
33	M	341110014300.S	Kábel medený NYY 2x6 mm ²	m	80,000	3,15	252,00
34	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	33,66	538,56