

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Ďumbierom

Objekt:

09 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 719,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 719,16	23,00%	5 455,41

Cena s DPH

v EUR

29 174,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 09 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Dátum: 21.06.2026

Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		23 719,16
HSV - Práce a dodávky HSV		17 619,12
1 - Zemné práce		197,02
2 - Zakladanie		842,02
4 - Vodorovné konštrukcie		489,30
5 - Komunikácie		7 180,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		365,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 307,74
99 - Presun hmôt HSV		6 236,74
PSV - Práce a dodávky PSV		6 100,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		228,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		5 201,15
771 - Podlahy z dlaždíc		670,75

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 09 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROMZhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Dátum: 21.06.2026Projektant: Ing.arch. Žofia TóthováSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 719,16

D HSVPráce a dodávky HSV

17 619,12

D 1Zemné práce

197,02

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,875	41,30	118,74
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,875	10,69	30,73
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,875	4,85	13,94
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	2,875	10,53	30,27
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2,875	1,16	3,34

D 2Zakladanie

842,02

6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,375	58,74	22,03
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,250	55,86	125,69
8	K	274271121.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 200 mm	m3	0,938	217,52	204,03
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,500	133,11	332,78
10	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,058	1 220,96	70,82
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	31,000	0,97	30,07
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	31,620	1,79	56,60

D 4Vodorovné konštrukcie

489,30

13	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr.4-8	m2	105,000	4,66	489,30
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 5Komunikácie

7 180,82

14	K	564551111.S1	Zhotovenie chodníka z triedeného štrku, po zhutnení hr. 150 mm	m2	31,000	0,77	23,87
15	M	103210000115.S	Kamenivo riečne prané fr. 63-128 ovál	m3	4,650	111,99	520,75
16	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	105,000	9,85	1 034,25
17	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	95,000	12,73	1 209,35
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	20,53	205,30
19	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	10,200	15,57	158,81
20	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	95,000	20,21	1 919,95
21	M	592460012000.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	96,900	21,76	2 108,54

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

365,48

22	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,050	167,99	176,39
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,688	16,91	28,54
24	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,688	5,85	9,87
25	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,025	1 587,64	39,69
26	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	10,500	10,57	110,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 307,74

27	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	104,000	9,65	1 003,60
28	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	62,620	2,93	183,48
29	M	592170001800.S 1	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	42,420	5,60	237,55
30	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,240	140,78	878,47
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,050	17,10	0,86
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,100	0,44	0,92
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,050	14,69	0,73
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,100	1,59	0,16
35	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,050	29,45	1,47
36	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0,050	9,92	0,50

D 99 Presun hmôt HSV 6 236,74

37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	163,651	38,11	6 236,74
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 100,04

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 228,14

38	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	10,500	0,94	9,87
39	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	2 634,91	7,90
40	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	10,500	19,87	208,64
41	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	43,26	1,73

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 201,15

42	K	767162220.S1	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	6,700	8,13	54,47
43	M	55352000290PC	Zábradlie kovové, na rovné plochy vrátane náteru	m	6,700	142,32	953,54
44	K	76725112PC	Montovaná oceľová rampa TĽPO z podlahového poroštu, tvaru L s medzipodestou v sklone 12,5%, dĺžka ramien 2,0 + 2,0 m	ks	1,000	980,70	980,70
45	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - prístrešok	kg	305,528	1,47	449,13
46	K	767995205.S1	Výroba atypickej konštrukcie rovnej z profilovanej ocele - prístrešok	kg	305,528	7,36	2 248,69
47	M	145640001200.S 1	Profil oceľový 80x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,204	1 177,81	240,27
48	M	145520001000.S	Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,102	1 283,01	130,87
49	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,002	1 160,06	2,32
50	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - demontáž konštrukcie prístrešku	kg	50,000	2,41	120,50
51	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,359	57,56	20,66

D 771 Podlahy z dlaždíc 670,75

52	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	3,850	4,36	16,79
53	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,905	28,02	305,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, mrazuvzdorné	m2	11,742	26,59	312,22
55	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	10,905	1,47	16,03
56	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	10,905	1,33	14,50
57	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,180	31,40	5,65