

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Ďumbierom

Objekt:

11 - Neoprávnená časť

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 122,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 122,69	23,00%	3 018,22

Cena s DPH

v EUR

16 140,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Dumbierom

Objekt: **11 - Neoprávnená časť**

Miesto:

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Dátum: 21.06.2026

Projektant: Ing.arch. Žofia
Tóthová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 122,69
HSV - Práce a dodávky HSV	11 767,11
1 - Zemné práce	518,69
2 - Zakladanie	1 155,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 807,32
4 - Vodorovné konštrukcie	296,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 059,25
99 - Presun hmôt HSV	929,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 355,58
762 - Konštrukcie tesárske	715,70
764 - Konštrukcie klampiarske	167,52
766 - Konštrukcie stolárske	472,36

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

11 - Neoprávnená časť

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia
Tóthová

Zhotovitel':

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 122,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 767,11

D 1

Zemné práce

518,69

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,428	42,08	312,57
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,428	10,89	80,89
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,428	4,94	36,69
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,428	10,73	79,70
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,428	1,19	8,84

D 2

Zakładanie

1 155,67

6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,941	59,85	56,32
7	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	0,784	219,62	172,18
8	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	6,488	135,62	879,90
9	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,038	1 243,96	47,27

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 807,32

10	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	6,480	238,19	1 543,47
11	K	317161123.S	Pórobetonový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	26,20	157,20
12	K	317161124.S	Pórobetonový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	3,000	35,55	106,65

D 4

Vodorovné konštrukcie

296,49

13	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,450	157,44	70,85
14	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,600	21,98	79,13
15	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,600	5,65	20,34
16	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,048	2 005,99	96,29
17	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	1,920	4,79	9,20
18	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,016	10,26	20,68

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 059,25

19	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,2000t	m3	6,690	123,42	825,68
20	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	11,296	37,21	420,32
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,875	17,42	712,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 716,750	0,45	772,54
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,875	14,96	611,49
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	81,750	1,62	132,44
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	40,875	77,59	3 171,49
26	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	40,875	10,11	413,25
D 99 Presun hmôt HSV							929,69
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,955	38,81	929,69
D PSV Práce a dodávky PSV							1 355,58
D 762 Konštrukcie tesárske							715,70
28	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	90,000	3,11	279,90
29	K	762331815.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy nad 450 cm2, -0,04000 t	m	25,200	5,02	126,50
30	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	63,000	1,91	120,33
31	K	762822820.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, -0,01700 t	m	68,000	2,53	172,04
32	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	7,950	2,13	16,93
D 764 Konštrukcie klampiarske							167,52
33	K	764312822.S	Demontáž krytiny strešnej, do 30st., -0,00751t	m2	63,000	2,27	143,01
34	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	8,400	0,87	7,31
35	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	8,400	1,38	11,59
36	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,72	1,72
37	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,600	1,08	3,89
D 766 Konštrukcie stolárske							472,36
38	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	39,200	10,71	419,83
39	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	39,200	1,34	52,53