

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

06 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 236,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	58 236,69	23,00%	13 394,44

Cena s DPH

v EUR

71 631,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: **06 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia**

Miesto:

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM
Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Dátum: 21.06.2026
Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	58 236,69
HSV - Práce a dodávky HSV	26 354,89
2 - Zakladanie	1 800,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 333,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 199,35
99 - Presun hmôt HSV	3 021,40
PSV - Práce a dodávky PSV	31 661,70
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	7 413,25
762 - Konštrukcie tesárske	290,49
763 - Konštrukcie - drevostavby	305,99
766 - Konštrukcie stolárske	2 148,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 725,91
771 - Podlahy z dlaždíc	709,63
781 - Obklady	12 310,35
783 - Nátery	1 534,99
784 - Maľby	5 222,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,10

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

06 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant: Ing.arch. Zofia

Zhotovitel':

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 236,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 354,89

D 2

Zakładanie

1 800,18

1	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	31,632	56,91	1 800,18
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 333,96

2	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,450	352,19	158,49
3	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,497	238,19	356,57
4	K	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	12,000	7,09	85,08
5	M	596460011700.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1000x75x238 mm	ks	3,030	17,41	52,75
6	M	596460011800.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1250x75x238 mm	ks	9,090	20,62	187,44
7	K	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	4,000	13,16	52,64
8	M	596460012700.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 3500x75x238 mm	ks	4,040	70,38	284,34
9	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	21,47	64,41
10	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,171	485,00	82,94
11	M	133840000300.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,126	1 189,00	149,81
12	M	133310001900.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,045	1 100,00	49,50
13	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,274	450,00	123,30
14	M	134840000500.S	Tyč oceľová prierezu U 220 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,188	1 100,00	206,80
15	M	134840000900.S	Tyč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,086	1 100,00	94,60
16	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	1,200	68,04	81,65
17	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m2	2,670	76,83	205,14
18	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	7,800	40,78	318,08
19	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	3,400	67,13	228,24
20	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m2	6,960	75,89	528,19
21	K	340291111.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	18,000	2,17	39,06
22	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	19,200	3,30	63,36
23	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	19,200	35,33	678,34
24	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	27,560	45,11	1 243,23

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 199,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 100 mm, -0,131 t	m2	7,020	5,33	37,42
26	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	42,900	5,93	254,40
27	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	10,784	37,21	401,27
28	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,500	9,34	70,05
29	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	164,100	2,63	431,58
30	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	860,423	2,08	1 789,68
31	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	333,685	1,59	530,56
32	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	151,540	5,04	763,76
33	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	39,831	6,39	254,52
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,781	17,42	1 337,53
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 224,802	0,45	1 451,16
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,781	14,96	1 148,64
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	614,248	1,62	995,08
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	76,781	77,59	5 957,44
39	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	76,781	10,11	776,26
D 99			Presun hmôt HSV				3 021,40
40	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,851	38,81	3 021,40
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 661,70
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				7 413,25
41	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	26,400	92,13	2 432,23
42	M	607930001500.S	<i>Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm</i>	m2	27,720	179,00	4 961,88
43	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,531	36,04	19,14
D 762			Konštrukcie tesárske				290,49
44	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	79,500	2,93	232,94
45	M	605430000203.S	<i>Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I</i>	m3	0,131	406,50	53,25
46	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,070	61,39	4,30
D 763			Konštrukcie - drevostavby				305,99
47	K	763147111.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm	m2	12,000	24,57	294,84
48	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,166	67,18	11,15
D 766			Konštrukcie stolárske				2 148,20
49	K	766411123.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	39,750	18,00	715,50
50	M	611920000900.S	<i>Drevené obloženie palubovka, hrúbka 15 mm, šírka 61-80 mm, smrek</i>	m2	41,340	25,55	1 056,24
51	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	50,525	5,35	270,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	50,525	1,77	89,43
53	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,305	54,81	16,72
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 725,91
54	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	6,500	65,00	422,50
55	M	553520000809.S	Zábradlie nerezové , horizontálna výplň nerez, kotvenie do podlahy	m	6,500	200,00	1 300,00
56	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063	54,17	3,41
D 771 Podlahy z dlaždíc							709,63
57	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	7,500	34,02	255,15
58	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	9,000	4,44	39,96
59	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,380	21,52	72,74
60	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa výberu	m2	12,251	27,09	331,88
61	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,343	28,86	9,90
D 781 Obklady							12 310,35
62	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	198,475	29,12	5 779,59
63	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké, podľa výberu	m2	206,414	31,02	6 402,96
64	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,002	25,55	127,80
D 783 Nátery							1 534,99
65	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	39,750	5,10	202,73
66	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,750	8,29	329,53
67	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	219,100	4,26	933,37
68	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	20,830	3,33	69,36
D 784 Maľby							5 222,89
69	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	960,090	1,51	1 449,74
70	K	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	960,090	3,93	3 773,15
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							220,10
71	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	22,01	220,10