

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Ďumbierom

Objekt:

01 - Zateplenie - výmena strechy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 971,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	78 971,94	23,00%	18 163,55

Cena s DPH

v EUR

97 135,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

01 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto:

Dátum:

21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia
Tóthová

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 971,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 936,29

1 - Zemné práce

511,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 424,79

PSV - Práce a dodávky PSV

73 291,06

713 - Izolácie tepelné

15 217,32

762 - Konštrukcie tesárske

16 078,22

763 - Konštrukcie - drevostavby

7 503,63

764 - Konštrukcie klampiarske

27 409,54

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

63,54

766 - Konštrukcie stolárske

2 019,58

783 - Nátery

4 999,23

M - Práce a dodávky M

3 466,99

21-M - Elektromontáže

2 163,99

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 303,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

277,60

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

01 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia
Tóthová

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 971,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 936,29

D 1

Zemné práce

511,50

1	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,000	10,23	511,50
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 424,79

2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,910	17,42	207,47
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	500,220	0,45	225,10
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,910	14,96	178,17
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,820	1,62	38,59
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	11,910	55,00	655,05
7	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	11,910	10,11	120,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

73 291,06

D 713

Izolácie tepelné

15 217,32

8	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	423,650	1,38	584,64
9	K	713161520.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	179,713	17,19	3 089,27
10	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	183,307	11,77	2 157,52
11	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	202,353	17,28	3 496,66
12	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	412,800	11,62	4 796,74
13	K	713290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	214,528	1,45	311,07
14	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	246,707	1,41	347,86
15	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,042	47,95	433,56

D 762

Konštrukcie tesárske

16 078,22

16	K	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	5,000	3,19	15,95
17	M	309200014999.S	Kotvenie pomúrnice M14-330mm + P6-100x100mm + 1xpodložka + 1xmatica	ks	5,000	11,36	56,80
18	K	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	20,000	1,95	39,00
19	M	311720000810.S 1	Svorník M12-250 + 2xpodložka + 2xmatica	ks	20,000	18,96	379,20
20	K	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	5,000	3,57	17,85
21	M	311720000810.S 2	Svorník M12-330 + 2xpodložka + 2xmatica	ks	5,000	21,59	107,95
22	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	156,000	8,83	1 377,48
23	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	12,000	11,72	140,64
24	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	10,000	15,05	150,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly	m3	3,201	384,30	1 230,14
26	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	15,000	6,46	96,90
27	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	16,500	14,81	244,37
28	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	295,000	5,67	1 672,65
29	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	8,113	345,58	2 803,69
30	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	430,000	1,91	821,30
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,710	406,50	288,62
32	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	282,150	1,91	538,91
33	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	10,935	34,06	372,45
34	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	645,000	4,76	3 070,20
35	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	1,918	307,30	589,40
36	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky	m2	295,035	0,80	236,03
37	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	80,035	5,64	451,40
38	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	88,039	8,99	791,47
39	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	33,500	2,13	71,36
40	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,372	61,39	513,96

D 763 Konštrukcie - drevostavby 7 503,63

41	K	763138211.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	171,500	42,85	7 348,78
42	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,305	67,18	154,85

D 764 Konštrukcie klampiarske 27 409,54

43	K	764171860.1	Krytina falcovaná, z poplast.plechu sklon strechy do 30°	m2	310,000	66,65	20 661,50
44	K	764312822.S	Demontáž krytiny strešnej, do 30st., -0,00751t	m2	270,000	2,27	612,90
45	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	18,000	0,87	15,66
46	K	764331450.S1	Lemovanie z poplast. plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	15,400	35,22	542,39
47	K	764348401.S1	Snehové zachytávače z poplast. plechu, jednoradové	m	27,000	21,26	574,02
48	K	764352423.S1	Žľaby z poplast.plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	4,500	36,37	163,67
49	K	764352427.S1	Žľaby z poplast. plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	26,500	41,62	1 102,93
50	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	18,000	1,38	24,84
51	K	764359411.S1	Kotlík kónický z poplast.plechu plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	34,70	208,20
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,72	3,44
53	K	764391410.S1	Záveterná lišta z poplast. plechu, r.š. 250 mm	m	22,000	15,45	339,90
54	K	764391420.S1	Záveterná lišta z poplast. plechu, r.š. 300 mm	m	48,400	22,15	1 072,06
55	K	764454452.S	Zvodové rúry z poplast. plechu, kruhové priemer 80 mm	m	7,200	28,67	206,42
56	K	764454453.S1	Zvodové rúry z poplast.plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,900	34,35	855,32
57	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	13,200	1,08	14,26
58	K	764900002.R	Položenie separačnej fólie	m2	15,000	2,08	31,20
59	M	283280004400	Podstrešná PP fólia JUTADREN s drenážnou vrstvou, hr. 8 mm, plošná hmotnosť 500 g/m2, rozmer 1,5x25 m, JUTA	m2	17,250	7,23	124,72
60	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	295,000	2,29	675,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,859	97,13	180,56
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							63,54
62	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	12,150	5,23	63,54
D 766 Konštrukcie stolárske							2 019,58
63	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	167,600	10,71	1 795,00
64	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	167,600	1,34	224,58
D 783 Nátery							4 999,23
65	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	80,035	5,10	408,18
66	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	80,035	9,87	789,95
67	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	955,050	3,98	3 801,10
D M Práce a dodávky M							3 466,99
D 21-M Elektromontáže							2 163,99
68	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	5,50	22,00
69	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	4,000	5,28	21,12
70	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	3,10	248,00
71	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	32,000	2,24	71,68
72	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,88	28,20
73	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,375	2,10	19,69
74	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	80,000	1,46	116,80
75	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	80,000	1,67	133,60
76	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,49	49,80
77	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	20,000	0,56	11,20
78	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	3,51	17,55
79	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,41	7,05
80	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	3,36	16,80
81	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,66	8,30
82	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	40,000	3,06	122,40
83	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	8,000	10,68	85,44
84	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	10,000	3,39	33,90
85	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	100,000	1,62	162,00
86	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	95,000	2,23	211,85
87	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	37,38	37,38
88	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,42	4,42
89	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	23,01	23,01
90	K	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	40,000	4,26	170,40
91	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	40,000	0,21	8,40
92	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	40,000	1,12	44,80
93	K	210222204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20, pre vonkajšie práce	ks	4,000	9,59	38,36
94	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	4,000	13,14	52,56
95	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	12,000	2,32	27,84
96	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,44	17,28
97	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž bleskozvodu	hod	16,000	22,01	352,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 303,00
98	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000	9,78	978,00
99	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	3,25	325,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							277,60
100	K	HZS000112.S.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	17,35	277,60