

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

03 - Zateplenie - najnižšieho podlažia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 993,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	88 993,19	23,00%	20 468,43

Cena s DPH

v EUR

109 461,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 03 - Zateplenie - najnižšieho podlažia

Miesto: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM
Objednávateľ: LejonGroup s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.06.2026
Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		88 993,19
HSV - Práce a dodávky HSV		62 988,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		25 150,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		33 396,53
99 - Presun hmôt HSV		4 441,03
PSV - Práce a dodávky PSV		25 828,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		2 483,69
713 - Izolácie tepelné		4 956,53
763 - Konštrukcie - drevostavby		1 758,98
771 - Podlahy z dlaždíc		7 527,20
775 - Podlahy vlysové a parketové		1 060,13
776 - Podlahy povlakové		8 042,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		176,08

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

03 - Zateplenie - najnižšieho podlažia

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant: Ing.arch. Zofia

Zhotovitel':

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 993,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 988,23

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 150,67

1	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	31,632	178,00	5 630,50
2	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,322	1 607,72	2 125,41
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	357,500	0,63	225,23
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	73,645	4,61	339,50
5	K	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 48 mm	m2	132,200	25,00	3 305,00
6	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 58 mm	m2	225,300	33,20	7 479,96
7	K	632452643.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 4 mm	m2	132,200	14,88	1 967,14
8	K	632452645.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	m2	225,300	18,10	4 077,93

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 396,53

9	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	18,945	108,37	2 053,07
10	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	30,495	96,52	2 943,38
11	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m ³	18,945	69,07	1 308,53
12	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m ³	30,495	62,16	1 895,57
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	95,400	2,70	257,58
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	114,200	4,43	505,91
15	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm, -1,40000t	m ³	57,390	11,75	674,33
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	198,597	17,42	3 459,56
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 341,074	0,45	3 753,48
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	198,597	14,96	2 971,01
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	397,194	1,62	643,45
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	198,597	55,00	10 922,84
21	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	198,597	10,11	2 007,82

D 99

Presun hmôt HSV

4 441,03

22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,430	38,81	4 441,03
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 828,88

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 483,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	395,400	0,68	268,87
24	M	246170000950	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	119,000	2,80	333,20
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	197,700	5,60	1 107,12
26	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	227,355	3,20	727,54
27	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,192	39,40	46,96
D 713 Izolácie tepelné							4 956,53
28	K	713111121.S3	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	40,290	5,25	211,52
29	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	82,192	11,77	967,40
30	K	713111121.S4	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	34,815	4,66	162,24
31	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	35,511	20,74	736,50
32	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	40,290	1,00	40,29
33	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	46,334	0,63	29,19
34	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	197,700	2,52	498,20
35	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	403,308	5,46	2 202,06
36	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,276	47,95	109,13
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 758,98
37	K	763138213.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	47,600	36,05	1 715,98
38	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,640	67,18	43,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 527,20
39	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	59,700	4,30	256,71
40	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	132,200	21,52	2 844,94
41	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa výberu	m2	142,455	28,19	4 015,81
42	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	132,200	1,26	166,57
43	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	132,200	1,31	173,18
44	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,425	28,86	69,99
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 060,13
45	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	181,300	3,74	678,06
46	M	611990003209.S	Lišta soklová	m	183,113	2,05	375,38
47	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,149	44,87	6,69
D 776 Podlahy povlakové							8 042,35
48	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	151,700	4,23	641,69
49	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásoch	m2	225,300	9,28	2 090,78
50	M	284110000639.S	Podlaha vinyl hr. 2 mm, podľa výberu	m2	232,059	21,60	5 012,47
51	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	225,300	1,24	279,37
52	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,787	22,92	18,04
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							176,08
53	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	22,01	176,08