

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod  
Ďumbierom

Objekt:

**02 - Zateplenie - obvodový plášť**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**48 795,22**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 48 795,22   | 23,00%      | 11 222,90  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**60 018,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt: 02 - Zateplenie - obvodový plášť

Miesto: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Objednávateľ: OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Dátum: 21.06.2026

Projektant: Ing.arch. Žofia Tóthová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 48 795,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 47 048,55 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 35 968,73 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 9 079,93  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 999,89  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 1 403,32  |
| 781 - Obklady                           | 1 403,32  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby        | 343,35    |

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

**02 - Zateplenie - obvodový plášť**

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia  
Tóthová

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**48 795,22**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**47 048,55**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**35 968,73**

|   |   |             |                                                                                                          |    |         |       |           |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou                                                | m2 | 401,000 | 2,65  | 1 062,65  |
| 2 | K | 622461052.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm                                      | m2 | 356,000 | 15,39 | 5 478,84  |
| 3 | K | 622465111   | Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit                                                        | m2 | 45,000  | 25,30 | 1 138,50  |
| 4 | K | 625250540.S | Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy Ztm                                       | m2 | 6,000   | 33,77 | 202,62    |
| 5 | K | 625250550.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy Zts+Zto | m2 | 57,000  | 49,80 | 2 838,60  |
| 6 | K | 625250710.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy                            | m2 | 356,000 | 70,92 | 25 247,52 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**9 079,93**

|    |   |             |                                                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 7  | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 501,225 | 2,91  | 1 458,56 |
| 8  | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 501,225 | 1,51  | 756,85   |
| 9  | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 501,225 | 1,86  | 932,28   |
| 10 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                            | m2 | 376,200 | 4,75  | 1 786,95 |
| 11 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                       | m2 | 376,200 | 5,94  | 2 234,63 |
| 12 | K | 953945314.S | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm                                                                                                           | m  | 66,900  | 12,78 | 854,98   |
| 13 | K | 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                                                        | m  | 55,350  | 3,12  | 172,69   |
| 14 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil                                                                                                             | m  | 87,900  | 5,88  | 516,85   |
| 15 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                          | m  | 42,900  | 4,24  | 181,90   |
| 16 | K | 953995416.S | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | m  | 39,200  | 4,70  | 184,24   |

D 99

Presun hmôt HSV

**1 999,89**

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 17 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 40,361 | 49,55 | 1 999,89 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

**1 403,32**

D 781

Obklady

**1 403,32**

|    |   |               |                                                                   |    |        |       |        |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 18 | K | 781764420.S   | Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždíc                        | m2 | 18,000 | 44,90 | 808,20 |
| 19 | M | 63231000010PC | Obklad vonkajší, imitácia kameň                                   | m2 | 18,720 | 27,89 | 522,10 |
| 20 | K | 781991121.S   | Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu                       | m2 | 18,000 | 1,55  | 27,90  |
| 21 | K | 998781102.S   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 2,082  | 21,67 | 45,12  |

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

**343,35**

|    |   |             |                                                                                                                                                                                   |     |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 22 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                                                                    | hod | 10,000 | 23,33 | 233,30 |
| 23 | K | HZS000212.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - odpojenie a demontáž kamier,internet a rozhlas techniky - 5 ks | hod | 5,000  | 22,01 | 110,05 |